

■頂版スラブ据付工歩掛り

(1枚当り)

種 目	単位	サ イ ズ		
		B=2000mm	B=3000mm	B=4000mm
世 話 役	人	0.04	0.04	0.04
特殊作業員	人	0.04	0.04	0.04
普通作業員	人	0.08	0.08	0.08
トラック	賃料	0.04	0.04	0.04
クレーン	吊上げ荷重	t 本体ブロック据付けクレーン使用		
諸 雑 費		4%		
備 考		1.歩掛りは据付けとボルトによる連結工の一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。		



■頂版スラブ目地工歩掛り

(1箇所当り)

内幅 2m タイプ													
種 目	単位	地下水が無い場合						地下水が有る場合					
		公 称 内 高 (mm)						公 称 内 高 (mm)					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
世 話 役	人	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
防 水 工	人	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
ポリウレタン樹脂	kg	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04
諸 雑 費		5%		25%				5%		25%			
内幅 3m タイプ													
種 目	単位	地下水が無い場合						地下水が有る場合					
		公 称 内 高 (mm)						公 称 内 高 (mm)					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
世 話 役	人	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
防 水 工	人	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
ポリウレタン樹脂	kg	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
諸 雑 費		5%		25%				5%		25%			
内幅 4m タイプ													
種 目	単位	地下水が無い場合						地下水が有る場合					
		公 称 内 高 (mm)						公 称 内 高 (mm)					
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
世 話 役	人	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
防 水 工	人	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
ポリウレタン樹脂	kg	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21
諸 雑 費		5%		25%				5%		25%			
備 考		1.歩掛りはポリウレタンシーリング材を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン材料はプライマー及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。						1.歩掛りはポリウレタンシーリング材を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン材料はプライマー、トップコート及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。					