

■頂版スラブ据付工歩掛り

(1枚当り)

種 目	単 位	サ イ ズ	
		B=3000mm	B=4000mm
世 話 役	人	0.04	0.04
特殊作業員	人	0.04	0.04
普通作業員	人	0.08	0.08
トラック クレーン	賃料 吊上げ荷重 日 t	0.04	0.04
諸 雑 費		4%	
備 考		1.歩掛りは据付けとボルトによる連結工の一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。	



■頂版スラブ目地工歩掛り

(1箇所当り)

内幅3mタイプ													
種 目	単 位	地下水が有る場合											
		公 称 内 高 (mm)											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
世 話 役	人	0.15	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
防 水 工	人	0.31	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
ポリウレタン樹脂	kg	12.74	12.74	12.74	12.74	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
諸 雑 費		5%					25%						
内幅4mタイプ													
種 目	単 位	地下水が有る場合											
		公 称 内 高 (mm)											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
世 話 役	人	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
防 水 工	人	0.36	0.40	0.40	0.40	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ポリウレタン樹脂	kg	14.83	14.83	14.83	14.83	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21
諸 雑 費		5%					25%						
備 考		1.歩掛りはポリウレタンシーリング材を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン材料はプライマー、トップコート及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。											

STAND TYPE

